

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45261210-9	Wykonywanie pokryć dachowych
45410000-4	Tynkowanie
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45442100-8	Roboty malarskie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45450000-6	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI: Prace konserwatorskie przy zabytkowej dzwonnicy oraz renowacja zabytkowych pomników na cmentarzu parafialnym w Goraju

ADRES INWESTYCJI: działki 3345, 2803, obręb: Goraj, jednostka ewidencyjna: Goraj

NAZWA INWESTORA: PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. ŚW. BARTŁOMIEJA APOSTOŁA

ADRES INWESTORA: ul. Kościelna 2 23-450 Goraj

BRANŻE: Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Adam Buczek nr upr. bud. LUB/0139/PWOK/11

DATA OPRACOWANIA: 2024-01-29

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2024-01-29

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
PRZEDMIAR:							
1		Wymiana pokrycia dachowego wraz z systemem odwodnień					
1 d.1	KNR 4-01 0535-02	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2				
		30	m2	30,000			
				RAZEM	30,000		
2 d.1	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku	m2				
		16	m2	16,000			
				RAZEM	16,000		
3 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m				
		12	m	12,000			
				RAZEM	12,000		
4 d.1	KNR 4-01 0526-05	Demontaż haka rynnowego	szt				
		25	szt	25,000			
				RAZEM	25,000		
5 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m				
		15	m	15,000			
				RAZEM	15,000		
6 d.1	KNR 4-01 0529-10	Wymiana uchwytów do rur spustowych	szt.				
		12	szt.	12,000			
				RAZEM	12,000		
7 d.1	KNR 19-01 0416-02	Wymiana odeskowania dachu z desek gr. 25 mm na styk	m2				
		30	m2	30,000			
				RAZEM	30,000		
8 d.1	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasa usztywniającego o szer. do 25 cm z blachy miedzianej gr. 0,7 mm	m2				
		12	m2	12,000			
				RAZEM	12,000		
9 d.1	KNR 19-01 0580-02	Krycie dachu blachą miedzianą na rąbek podwójny; arkusze do 0,70 m2	m2				
		30	m2	30,000			
				RAZEM	30,000		
10 d.1	KNR 19-01 0584-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2				
		2,20	m2	2,200			
				RAZEM	2,200		
11 d.1	KNR 19-01 0584-03	Wykonanie i montaż gzymsów i pasów elewacyjnych o szer. do 25 cm z blachy miedzianej	m2				
		3,70	m2	3,700			
				RAZEM	3,700		
12 d.1	KNR 19-01 0584-09	Wykonanie i montaż obróbek blacharskich murów ogniowych z blachy miedzianej przy dachu krytym blachą-czapka przy krzyżu	m2				
		0,5	m2	0,500			
				RAZEM	0,500		
13 d.1	KNR 19-01 0584-07	Wykonanie i montaż podokienników o szer. 25-50 cm z blachy miedzianej	m2				
		10,4	m2	10,400			
				RAZEM	10,400		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
14 d.1	KNR 19-01 0582-02	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych o śr. 15 cm z blachy miedzianej	m				
		12	m	12,000			
				RAZEM	12,000		
15 d.1	KNR 19-01 0582-04 analogia	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej -montaż denka	szt.				
		8	szt.	8,000			
				RAZEM	8,000		
16 d.1	KNR 19-01 0582-05	Wykonanie i zawieszenie rynien półokrągłych z blachy miedzianej - dodatek za wpust (sztucer)	szt.				
		4	szt.	4,000			
				RAZEM	4,000		
17 d.1	KNNR 4 0215-02	Osadniki deszczowe żeliwne uszczelniane sznurem i zaprawą cementową lub folią aluminiową o śr. 150 mm	szt.				
		2	szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
18 d.1	KNR 19-01 0583-01	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12,5 cm z blachy miedzianej	m				
		13	m	13,000			
				RAZEM	13,000		
19 d.1	KNR 19-01 0583-05	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych okrągłych o śr. 12,5 cm z blachy miedzianej - dodatek za załamanie	szt.				
		8	szt.	8,000			
				RAZEM	8,000		
20 d.1	KNR 19-01 0583-11	Wykonanie i zawieszenie rur spustowych prostokątnych z blachy miedzianej - dodatek za kołnierz przy rurze żeliwnej	szt.				
		2	szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
21 d.1	NNRNKB 202 0539-04	Montaż osłon śniegowych 2 komplety	m				
		4 * 2,50	m	10,000			
				RAZEM	10,000		
2		Tynkowanie i malowanie ścian					
22 d.2	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2				
		250	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
23 d.2	KNR 4-01 0333-21	Demontaż tablic informacyjnych	szt.				
		3	szt.	3,000			
				RAZEM	3,000		
24 d.2	KNR 4-01 0333-21	Demontaż i montaż kamer	szt.				
		2	szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
25 d.2	KNR 19-01 0706-02 analogia	Wykucie lub wycięcie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na głębokość 4-5 cm pod pręty wzmacniające zgodnie z dokumentacją projektową	m				
		60	m	60,000			
				RAZEM	60,000		
26 d.2	KNR 19-01 0706-01 analogia	Oczyszczenie bruzd	m				

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
		poz.25	m	60,000			
				RAZEM	60,000		
27 d.2	KNR 19-01 0325-09 analogia	Osadzenie (wklejenie) prętów wzmacniających o śr. 6 mm ze stali nierdzewnej, na systemową zaprawę i zakotwienie w murze na min. 100 cm z każdej strony zarysowania, pręty i zaprawę zastosować zgodnie z dokumentacją projektową	m				
		poz.25	m	60,000			
				RAZEM	60,000		
28 d.2	KNR 4-01 0333-21	Montaż tablic informacyjnych	szt.				
		3	szt.	3,000			
				RAZEM	3,000		
29 d.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi, paroprzepuszczalnymi o właściwościach biobójczych - powierzchnie pionowe	m2				
		poz.22	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
30 d.2	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczepna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m2				
		poz.22	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
31 d.2	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m2				
		poz.22	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
32 d.2	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m2				
		poz.22	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
33 d.2	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farbami silikonowymi - kolorystyka wg dokumentacji projektowej	m2				
		poz.22	m2	250,000			
				RAZEM	250,000		
34 d.2		Odtworzenie zabytkowej polichromii elewacji frontowej	m2				
		1,50	m2	1,500			
				RAZEM	1,500		
3		Profilowanie gzymsów					
35 d.3	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne - odkucie zwietrzałych i luźnych fragmentów gzymsów	m2				
		<gzyms 1> 0,50 * 30	m2	15,000			
		<gzyms 2> 0,30 * 38	m2	11,400			
		<gzyms 3> 0,20 * 30	m2	6,000			
		<gzyms 4> 0,10 * 27	m2	2,700			
		<płycizny> 0,10 * 55	m2	5,500			
		<gzyms krzyża> 0,15 * 2	m2	0,300			
				RAZEM	40,900		
36 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi i paroprzepuszczalnymi - powierzchnie pionowe	m2				
		poz.35	m2	40,900			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
				RAZEM	40,900		
37 d.3	KNR 19-01 0819-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm	m				
		27	m	27,000			
				RAZEM	27,000		
38 d.3	KNR 19-01 0819-01	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm -płycizny	m				
		55	m	55,000			
				RAZEM	55,000		
39 d.3	KNR 19-01 0819-02	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 15 cm- gzyms przy krzyżu	m				
		2	m	2,000			
				RAZEM	2,000		
40 d.3	KNR 19-01 0819-03	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 20 cm	m				
		30	m	30,000			
				RAZEM	30,000		
41 d.3	KNR 19-01 0819-05	Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 30 cm	m				
		38	m	38,000			
				RAZEM	38,000		
42 d.3	KNR 19-01 0819-08 + KNR 19-01 0819-07	Profile ciągnione zwykłe - dodatek za każde 5 cm rozwinięcia Profile ciągnione zwykłe o szer. w rozwinięciu do 40 cm Krotność = 2	m				
		30	m	30,000			
				RAZEM	30,000		
43 d.3	TZKNBK VIII -126	Bonie prostokątne (tasiemkowe) na ścianach w tynku zwykłym	m				
		38	m	38,000			
				RAZEM	38,000		
44 d.3	KNR 19-01 1302-07	Malowanie farbą elewacyjną silikonową profili ciągnionych o szer. ponad 20 cm	m2				
		poz.35	m2	40,900			
				RAZEM	40,900		
4		Cokół					
45 d.4	KNR 19-01 0313-06	Naprawa pęknięć w murach z cegły budowlanej - skucie wierzchniej warstwy i wstawienie nowych cegieł na powierzchni do 1,0 m2	msc				
		1,0	msc	1,000			
				RAZEM	1,000		
46 d.4	KNR 0-39 0101-03	Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w murze z cegły o normalnej twardości gr. 2 cegieł metodą iniekcji grawitacyjnej	m				
		22	m	22,000			
				RAZEM	22,000		
47 d.4	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m2				
		22 * 0,50	m2	11,000			
				RAZEM	11,000		
48 d.4	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	m2				
		poz.47	m2	11,000			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
				RAZEM	11,000		
49 d.4	TZKNBK XVIm 0101-01	Montaż okładziny, cokołów, ścian i pilastrów o obw.elem.do 6 m/m ² i grub. elem.do 4 cm, wklejenie płytek granitowych 30x10x2 cm w dolnej części cokołu	m ²				
		22 * 0,10	m ²	2,200			
				RAZEM	2,200		
50 d.4	kalk. własna	Uszczelnienie pomiędzy opaską a płytką z kitu uszczelniającego	m				
		22,0	m	22,000			
				RAZEM	22,000		
5		Renowacja zabytkowych elementów ogrodzenia przy dzwonnicy					
51 d.5	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²				
		8,8	m ²	8,800			
				RAZEM	8,800		
52 d.5	KNR 19-01 0829-02 analogia	Oczyszczenie ściernie lub chemiczne - odkucie zwietrzałych i luźnych fragmentów gzymsów	m ²				
		<gzyms> 0,10 * 5,5	m ²	0,550			
				RAZEM	0,550		
53 d.5	KNR 2-02 0603-09	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa	m ²				
		5,5 * 0,5	m ²	2,750			
				RAZEM	2,750		
54 d.5	KNR 2-02 0603-10	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga i następna warstwa Krotność = 2	m ²				
		5,5 * 0,5	m ²	2,750			
				RAZEM	2,750		
55 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami głęboko penetrującymi, paroprzepuszczalnymi o właściwościach biobójczych - powierzchnie pionowe	m ²				
		poz.51	m ²	8,800			
				RAZEM	8,800		
56 d.5	KNR 0-40 0209-01	Przygotowanie podłoża pod tynki - warstwa szczerwna; wykonanie obrzutki ręcznie, nakładanie zaprawy kryjąco	m ²				
		poz.51	m ²	8,800			
				RAZEM	8,800		
57 d.5	KNR 19-01 0819-01	Profile ciągnięte zwykłe o szer. w rozwinięciu do 10 cm	m				
		5,5	m	5,500			
				RAZEM	5,500		
58 d.5	KNR 0-40 0210-01	Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr. 1 cm wykonywane ręcznie	m ²				
		poz.51	m ²	8,800			
				RAZEM	8,800		
59 d.5	KNR 0-40 0212-02	Wykończenie powierzchni - gruntowanie pod powłoki malarskie	m ²				
		poz.51	m ²	8,800			
				RAZEM	8,800		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]
60 d.5	KNR 0-40 0212-04	Wykończenie powierzchni - wykonanie powłoki malarskiej - dwukrotne farbami silikonowymi - kolorystyka wg dokumentacji projektowej	m2				
		poz.51	m2	8,800			
				RAZEM	8,800		
6		Wymiana stolarki okiennej					
61 d.6	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.				
		1,6	szt.	1,600			
				RAZEM	1,600		
62 d.6	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2	m2				
		2,3	m2	2,300			
				RAZEM	2,300		
63 d.6	KNR 2-02 1020-08	Montaż drzwi	m2				
		1,60 + 2,30	m2	3,900			
				RAZEM	3,900		
7		Dzwony					
64 d.7	kalk. własna	Demontaż dzwonów i zabezpieczenie przed dewastacją	szt.				
		2	szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
65 d.7	KNR 4-01 0354-02	Wykucie z muru belek drewnianych	m				
		4,8	m	4,800			
				RAZEM	4,800		
66 d.7	KNR 4-01 0335-06	Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej	m				
		4,5	m	4,500			
				RAZEM	4,500		
67 d.7	KNR-W 4-01 0412-01	Wymiana drewnianych belek stropowych	m				
		4,80	m	4,800			
				RAZEM	4,800		
68 d.7	KNR-W 4-01 0627-02	Jednokrotna impregnacja preparatami trójfunkcyjnymi wg opisu w dokumentacji projektowej krawędziaków metodą smarowania	m2				
		4	m2	4,000			
				RAZEM	4,000		
69 d.7		Konserwacja dzwonów i jarzma dzwonów, odmalowanie łoża, wymiana łożysk, wymiana mechanizmu, ponowne specjalistycznymi dzwonów sprzętem specjalistycznym	kpl.				
		2	kpl.	2,000			
				RAZEM	2,000		
8		Remont stalowej bramy i krzyża					
70 d.8	KNR 2-25 0312-03	Demontaż bram oraz krzyża-analogia	m2				
		9,5	m2	9,500			
				RAZEM	9,500		
71 d.8	KNR 13-16 0101-01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie (piaskowanie) konstrukcji lekkich do I stopnia czystości przy wyjściowym stanie powierzchni A	m2				
		9,50	m2	9,500			
				RAZEM	9,500		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	cena jednostkowa [zł]	wartość [zł]	
72 d.8	KNNR 7 0206-02	metalizacja powierzchni bram i krzyża	m2					
		9,5	m2	9,500				
				RAZEM	9,500			
73 d.8	KNR 7-12 0219-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2					
		9,50	m2	9,500				
				RAZEM	9,500			
74 d.8	KNR 7-12 0226-02	Malowanie natryskiem pneumatycznym emaliami epoksydowymi konstrukcji kratowych	m2					
		9,50	m2	9,500				
				RAZEM	9,500			
75 d.8	KNR 2-25 0312-03	Montaż bram i krzyża	m2					
		9,5	m2	9,500				
				RAZEM	9,500			
9		Prace dodatkowe przy dzwonnicy						
76 d.9	KNP 02 0318 -04.03	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie pręseł i siatki - siatka metalowa	m					
		32	m	32,000				
				RAZEM	32,000			
77 d.9	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2					
		250	m2	250,000				
				RAZEM	250,000			
78 d.9	KNR 4-01 0417-01	Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice	szt.					
		14	szt.	14,000				
				RAZEM	14,000			
79 d.9	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km	m3					
		250 * 0,02	m3	5,000				
		40,9 * 0,02	m3	0,818				
				RAZEM	5,818			
10		Renowacja zabytkowych pomników						
80 d.10		Kompleksowa renowacja pomników	kpl.					
		3	kpl.	3,000				
				RAZEM	3,000			